DTEK | ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

ЛІНІЯ ТОЧНОСТІ

ОБЛІК БЕЗ ПОХИБОК — ОСНОВА ТОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

dtek-dnem.com.ua/ua/metrologicaL_services



ЧОМУ ЦЕ ВИГІДНО ДЛЯ БІЗНЕСУ

Комплексне рішення

Виконання всіх необхідних послуг однією компанією:

- розпломбування та опломбування вузлів обліку
- перевірка відповідності обладнання заводським характеристикам
- повірка трансформаторів струму та напруги на об'єкті замовника

Економія часу

- удвічі швидша повірка вузла обліку завдяки оптимізованому підходу
- усі послуги виконуються протягом 20 робочих днів, що дозволяє уникнути зайвих узгоджень, витрат на підрядників і забезпечити безперервність робочих процесів**.

ЯКІ ТРИ КРОКИ ДО ТОЧНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

1 Проходження процесу повірки

Процес повірки включає два виїзди:

- перший виїзд — розпломбування, фіксація знятих пломб і повірка трансформаторів безпосередньо на об'єкті;
- другий виїзд — технічна перевірка та опломбування.

Між виїздами обладнання залишається під напругою та продовжує працювати.

2 Підтвердження надійності обладнання

Результати повірки підтверджуються офіційним свідоцтвом, нанесенням відповідного маркування на корпус трансформатора, а також внесенням запису до державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

3 Використання обладнання після повірки

Після повірки обладнання можна експлуатувати протягом п'яти років — відповідно до чинного законодавства та міжповірочного інтервалу. Увесь цей час його технічні характеристики вважаються підтвердженими та такими, що відповідають нормам.

ВАРТІСТЬ РІШЕННЯ*

	ЦІНА, ГРН З ПДВ
Організація та супровід повірка трансформаторів струму та напруги 6-10 кВ	36 294
Заміна трансформаторів струму 0,4 кВ	9 736

*усереднена цінова пропозиція на одну точку підключення

**термін виконання може бути до 30 робочих днів, для об'єктів, що віддалені від адміністративних центрів

За консультацією звертайтесь до менеджера: Синєгубова Лілія +380 50 480 21 29